






混凝土抗渗检测报告

委托单位 扬州五龙科技发展有限公司 2014100403R 委托人 王瀛 委托日期 2017-01-16 报告编号 K02310431700001
 工程名称 ----- 委托编号 2017-000027
 工程地址 ----- 建设单位 ----- 检测类别 苏建检字第K023AC号
 施工单位 ----- 监理单位 ----- 样品状态 可检 苏建备字第K023号
 品 种 混凝土抗渗 抗渗等级 大于 P12 强度等级 C30 检测设备 YD-KS022 HS-40 混凝土渗透仪 样品编号 Tks17-00001
 生产厂家 扬州五龙科技发展有限公司 检测标准 GB/T50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》
 检测日期 2017-02-12 至 2017-02-20 检测环境 温度 17-18 ℃ 代表数量 ----- m³ 检测依据 GB/T50082-2009

机构部位		成型日期	2017-01-14	龄期 (天)	28
抗渗标号	大于 P12	检 测 结 果			检验结论
抗压强度等级	C30	试 件 号	试验水压 (MPa)	渗透情况	样品经检验, 使用高级无机石质改质剂喷涂混凝土试件表面, 24 小时后进行抗渗试验, 混凝土抗渗符合 GB/T50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 规定的大于 P12 级要求。
水泥品种及强度等级	-----	1	2.0	不渗透	
砂 粒 级	-----	2	2.0	不渗透	
碎 石 粒 级	-----	3	2.0	不渗透	
外加剂品种	-----	4	2.0	不渗透	
砵 配 合 比	-----	5	2.0	不渗透	
养 护 条 件	标养	6	2.0	不渗透	
备注	-----				

检测报告说明: 1、若对报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内, 以书面形式向检测单位提出, 逾期视为对报告无异议。
 2、送样检测, 仅对来样检测负责。 3、未加盖本中心检测专用章, 报告无效。

签 发:  审 核:  试 验: 

上岗证号 检04671号 检04670号 检08513号

报告日期: 2017-02-20
 检测单位: 扬州市扬大工程检测中心有限公司
 地 址: 扬州市华扬西路 198 号 2 号楼
 电 话: 0514-87978630 邮 编: 225009

